



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Județul Timiș, 307041, Dudeștii-Noi, Calea Becicherecului, nr. 139
Tel.-fax: 0256/378294, 0256/378020

www.primariacomuneidudestiinoi.ro
primariadudestiinoi@yahoo.com

Inițiator: primarul comunei Dudeștii Noi
Alin Nica

HOTĂRÂRE

Nr. 29 / 30.04. 2008

Privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico – economici privind „Reabilitarea și amenajarea interioară și exterioară a sediului Primăriei”

Analizând proiectul tehnic cu nr. 14/2008 pentru „Lucrări de Plastică Arhitecturală și Decorațiuni Interioare și Exterioare la Sediul Primăriei”.

Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și c), art. 126, art. 115 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările ulterioare, adoptă, cu 10 voturi pentru, -- voturi împotriva și --- abțineri din totalul de 10 consilieri participanți, prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă de către Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi, documentația tehnică cu indicatorii tehnici pentru investiția Lucrări de Plastică Arhitecturală și Decorațiuni Interioare și Exterioare la Sediul Primărie” prezentați în **anexa A** a prezentei H.C.L.

Art.2. Prezenta se comunică:

-Instituției Prefectului Timiș ; -Direcția de Control a legalității actelor și Contencios Administrativ ;

- Dosar primărie ;
- Spre afișare avizier ;
- Consiliului Local ;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONS. CHIRVĂȘITU GHEORGHE

L.S.



Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI

JUR. NICOLAE GEHL



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Județul Timiș, 307041, Dudeștii-Noi, Calea Becicherecului, nr. 139

Tel.-fax: 0256/378294, 0256/378020

www.primariacomuneidudestiinoi.ro

primariadudestiinoi@yahoo.com

ANEXA A

FIȘA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
PENTRU LUCRAREA DE „Lucrări de Plastică Arhitecturală și Decorațiuni Interioare și
Exterioare la Sediul Primăriei” „

DATE GENERALE	DATE TEHNICE DE EXPERTIZA	
Locuința în regim de înaltă P înălțimea maximă = 9,45m înălțimea utilă = 3,43m Suprafața utilă = 255mp. Tipul structurii : pereți structurali din zidărie de cărămidă plină de marca 75 și mortar M 10. Planșeu din lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țigla. Pardoseli : parchet, mozaic, gresie, linoleum. Instalații : - electrice : da - sanitare : da - încălzire : termoficartă*	Zona de amplasare a c-tiei „D,” Coeficient seismic $K_s = 0.16$ Perioada de colt $T_c = 1.0 \text{ sec.}$ Coeficientul seismic global $CL = 1 \times 0.12 \times 2.5 \times 0.25 \times 0.80$ $CL = CT = 0.06$ Clasa de importanță III Grupa de construcție A3 Categoria de construcții Avarii tipice constatate : Nu s-au constatat fisuri sau alte deteriorări la elementele structurale.	Metode de investigare Evaluare calitativă El Clasa de risc seismic Rs II Valuarea minimă a gradului impus de normativ: $R_{min} = 0.50$ Categoria de urgență privind prioritatea lucrării de intervenție. # <i>Modificări propuse</i> : 1.Demolarea zidurilor nestructurale dintre axele AF și șirurile 1-2 și re compartimentare pe structura ușoară (gips carton). 2.Modificarea acceselor interioare prin închiderea unora și crearea a altora noi. 3.Mărirea geamurilor din axul A. 4.Refacerea pardoselilor. 5.Inchiderea accesului la subsol. 6.Schimbarea învelitorii Măsuri de intervenție : Pentru realizarea modificărilor propuse sunt necesare următoarele intervenții : 1 .Realizarea de ziduri structurale din cărămidă cu goluri verticale, pe fundație proprie, pe axele B și E. Zidul va fi bordat cu simburii și centura din beton armat. 2.Pentru crearea noilor accese se vor realiza buiandrugii din profile metalice. 3.Pentru refacerea pardoselilor se vor scoate cele existente.Suportul realizat se va

		compacta, apoi se va aşterne un strat de balast de 10 cm grosime care se va compacta la rindul lui. Peste acest stat se va realiza o placa de beton de 10 cm grosime armata cu plasa sudata. 4. Accesul la subsol se va inchide prin realizarea unei placi din beton armat sprijinita pe zidurile existente din cărămida. 5. Pereţii de pe şirurile 4 si 5 se vor camasuie cu plase sudate si torcretare cu mortar marca M300. CONCLUZII Modificările propuse realizate prin masurile de intervenţie enumerate NU INFUIENTEAZA NEGATIV REZISTENTA SISTABILITATREA
--	--	--

Antemăsurătoare

nr. Crt.	Denumire	cantitate	UM
1	Săpătura	10,5	mc
2	Strat de balast 10 cm	22	mc
3	Beton fundații	17	mc
4	Beton placa slab armata 10 cm	22	mc
5	Folie hidroizolanta	220	mp
6	Plasa sudata - placa slab armata	220	mp
7	Beton centuri si sâmburi	1,4	mp
8	Armatura PC 52 fundații centuri si sâmburi	454	kg
9	Armatura OB 37 fundații centuri si sâmburi	128	kg
10	Plasa sudata - camasuie pereți	70	mp
11	Beton placa peste subsol	0,6	mp
12	Armatura PC 52 - placa peste subsol	31	kg
13	Armatura OB 37 - placa peste subsol	38	kg
14	Montare profile metalica U14	17	m

Nr.crt	Instalații de climatizare și electrice	Caracteristici
1.	Echipamente de producere agent răcire	17,7 Kw
2.	Instalație electrică de forță	
3.	Ventiloconvector	6,87 Kw.
4.	- Tubulatură flexibilă	15 m

Notă

Pentru consultarea proiectului tehnic în detaliu cei interesați se vor adresa la registratura instituției, lucrarea având un număr mare de pagini pentru a fi anexată P.H.C.L.