



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Județul Timiș, 307041, Dudeștii-Noi, Calea Becicherecului, nr. 139
Tel.-fax: 0256/378294, 0256/378020

www.primariacomuneidudestiinoi.ro
primariadudestiinoi@yahoo.com

Inițiator: primarul comunei Dudeștii Noi
Alin Nica

HOTĂRÂREA

Nr. 30 / 30.04. 2008

Privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico – economici privind „Reabilitarea și amenajarea interioară și exterioară la Căminul Cultural”

Analizând proiectul tehnic cu nr. 15/2008 pentru „Lucrări de Plastică Arhitecturală și Decorațiuni Interioare și Exterioare la Căminul Cultural”.

Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și c), art. 126, art. 115 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările ulterioare, adoptă, cu 10 voturi pentru, -- voturi împotriva și --- abțineri din totalul de 10 consilieri participanți, prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă de către Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi, documentația tehnică cu indicatorii tehnici pentru investiția Lucrări de Plastică Arhitecturală și Decorațiuni Interioare și Exterioare la Căminul Cultural ” prezentați în **anexa A** a prezentei H.C.L.

Art.2. Prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului Timiș ; -Direcția de Control a legalității actelor și Contencios Administrativ ;
- Dosar primărie ;
- Spre afișare avizier ;
- Consiliului Local ;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONS. CHIRVĂSITU GHEORGHE



L.S. _____

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI

JOR. NICOLAE GEHL



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Județul Timiș, 307041, Dudeștii-Noi, Calea Becicherecului, nr. 139

Tel.-fax: 0256/378294, 0256/378020

www.primariacomuneidudestiinoi.ro

primariadudestiinoi@yahoo.com

ANEXA A

FIȘA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
PENTRU LUCRAREA DE „Lucrări de Plastică Arhitecturală și Decorațiuni Interioare și
Exterioare plus utilități la Căminul Cultural ” „

DATE GENERALE	DATE TEHNICE DE EXPERTIZA	
Locuința în regim de înălțime P și parțial p+1 Înălțimea maxima = 7,85m Înălțimea utilă = 7,35m Tipul structurii : structură pe cadre de beton armat cu pereți de încheiere de cărămidă . Planșeu placă din beton armat Acoperiș tip terasă necirculabilă . Pardoseli : parchet, mozaic, gresie, linoleum. Instalații : - electrice : da - sanitare : da - încălzire : termoficartă*	Zona de amplasare a c-tiei „D,, Coeficient seismic $K_s = 0.16$ Perioada de colt $T_c = 1.0$ sec. Coeficientul seismic global $CL = 1 \times 0.12 \times 2.5 \times 0.25 \times 0.80$ $CL = CT = 0.06$ Clasa de impotanta III Grupa de construcție A3 Categoria de construcții Avarii tipice constatate : Nu s-au constatat fisuri sau alte deteriorări la elementele structurale.	Metode de investigare Evaluare calitativa El Clasa de risc seismic Rs II Valuarea minima a gradului impus de normativ: $R_{min} = 0.50$ Categoria de urgenta privind prioritatea lucrării de intervenție. # <i>Modificări propuse</i> : 1. Recompartimentare pe structura ușoară (gips carton). 2. Modificarea golurilor interioare prin închiderea unora și crearea a altora noi. 3. Crearea unui planșeu intermediar între axele B-C Măsuri de intervenție : Pentru realizarea modificărilor propuse sunt necesare următoarele intervenții : 1 .Realizarea de boiandrugi din profile metalice . 2. Planșeul intermediar se va realiza dintr-o placă de beton armat care se va sprijini pe zidurile și grinzile existente. CONCLUZII Modificările propuse realizate prin măsurile de intervenție enumerate NU ÎNFUIENTEAZA NEGATIV REZISTENȚA SISTABILITATEA

BORDEROU: Instalație electrică interioară Cămin Cultural localitatea Dudeștii Noi

Nr. crt.	Denumire	Nr. File	Alte indicații
1	Listă de difuzare		
2	Lista de control a actualizărilor		
3	Memoriu tehnic	7	
4	Breviar de calcul coloană electrică		
5	Breviar de calcul instalație paratrăsnet		
6	Program de control calitate verificări si încercări	2	
7	Antemăsurătoare form. C2, C3, C5, C6, C7, C8	23	
8	Plan instalații electrice iluminat si prize demisol	1	
9	Plan instalații electrice iluminat si prize parter		
10	Plan instalații electrice iluminat si prize etaj		
11	Plan instalații electrice curenți slabi etaj		
12	Schema electrică monof. tablou electric T1		
13	Schema electrică monof. tablou electric T2		
14	Schema electrică monof. tablou electric T3		
15	Schema electrică monof. tablou electric T4		
16	Schema electrică monof. tablou electric T5		
17	Schema interconectare releu finder tip 2&01		

**Lista cu cantități estimative de lucrări
Instalații sanitare**

nr.	A. CONDUCTE SI ACCESORII	U.M	cantit
1	Țeava din cupru de 0 15 x 1 mm	ml	85
5	Țeava POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere 0 50 mm	ml	80
6	Țeava POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere 0 110 mm	ml	50
7	Țeava POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere 0 160 mm	ml	0
8	Cot la 90° din cupru de 15x1 mm	buc	28
9	Cot la 90° din cupru de 18x1 mm	buc	0
10	Cot la 90° din cupru de 22x1 mm	buc.	0
11	Teu egal din cupru de 15x1 mm	buc.	25
12	Teu egal din cupru de 22x1 mm	buc.	0
13	Teu redus din cupru de 18x15x18 mm	buc.	0
14	Teu redus din cupru de 18x22x15 mm	buc.	0
15	Teu redus din cupru de 22x15x18 mm	buc.	0
16	Teu redus din cupru de 22x22x15 mm	buc.	0
17	Racord tip "F" din PE - HD - 0 32 x 1 "	buc.	0

18	Brățara țeava din cupru 15 mm	buc	30
19	Brățara țeava din cupru 18 mm	buc	0
20	Brățara țeava din cupru 22 mm	buc	0
21	Cot la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere 0 50	buc	15
21	Cot la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere 0 75	buc	7
22	Cot la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere 0 110	buc	9
23	Ramnificatie egala 0 110 la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	15
24	Ramnificatie egala 0 75 la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	2
25	Ramnificatie redusa 0 50 la 0 110, la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	5
26	Ramnificatie redusa 0 75 la 0 110, la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	5
27	Ramnificatie redusa 0 40 la 0 110, la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	0
28	Ramnificatie redusa 0 50 la 0 75, la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	0
29	Ramnificatie redusa 0 40 la 0 75, la 45° din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	0
30	Reducție 0 110 - 0 50, din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	2
31	Reducție 0 110 - 0 40, din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	0
" 32	Reducție 0 110 - 0 75, din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	i 0
33	Reducție 0 75 - 0 40, din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc	

34	Aerator cu membrana 0 75 din POLIPROPILENA pentru instalații de scurgere	buc
35	Supoti metalici susținere conducte	kg
B. OBIECTE SANITARE SI ACCESORII		
	Lavoar pedestal	buc
	Vas closet porțelan	buc
	Vana	buc
	Oglinda semicristal 400 x 500 mm	buc
	Port prosop - inox	buc
	Port hirtie igienica - inox	buc
	Etajera porțelan	buc
	Sapuniera porțelan	buc
	Cuier cu doua agățători	buc
	Baterie amestecatoare stativa 0 1/2" pt. lavoar	buc
	Baterie amestecatoare stativa 0 1/2" pt. cada de baie	buc
	Rezervor la semiinaltime cu robinet flotor	buc
	Sifon 0 1 1/4" pt. lavoar	buc
	Sifon 0 1 1/4" pt. cada de baie	buc
	Flexibil 1/2" - 1/2"	buc
	Niplu egal 1/2" - 1/2"	buc
	Cot suport pentru baterii de 15 x 1/2" mm	buc
	Sifon de pardosea 0 50	buc

C. ARMATURI SI ACCESORII

	Robinet sferic de 1/2 "	buc
	Robinet sferic de 1 "	buc
	Robinet dublu de serviciu	buc
	Termoizolare cu protecție folie polipropilena	ml
D. PROBE DIVERSE		
	Proba de presiune la rece a instalației sanitare	buc
	Proba de dilatare - contractare a țevii de apă caldă menajeră	buc
	Proba de etanșeitate a conductei de canalizare	buc
	Proba de funcționare	buc
	Străpungeri pereți și planșee	buc
	Cămin de vizitare din beton 50 x 50 x H	buc

ANTEMASURĂTOARE

Instalație încălzire și climatizare

1. CENTRALA TERMICA

Nr. crt.	Denumire	Caracteristici	Cantitate	UM
1	Cazan din oțel echipat cu arzător cu funcționare pe combustibil lichid (GPL), respectiv gaze naturale (inclusiv grup de siguranță, automatizare)	150 Kw	2	buc
2	Cos fum	0300/L=5.0m	2	buc
3	Canal fum	-	2	buc
4	Automatizare CT	-		buc
5	Boiler cu încălzire indirectă	3001		buc
6	Distribuitor/colector	0220/L=2m	2	buc
7	Butelie de egalizare a presiunilor	0274/L=1190mm		buc
8	Vas expansiune închis	3001		buc
9	Vas expansiune închis	24		buc
10	Pompa circulație cazan	TOP S 40/10	2	buc
11	Pompa circuit ventiloconvectori + casete	TOP S40/7		buc
12	Pompa circuit radiatoare	STAR RS 25/6		buc
13	Pompa circuit baterie încălzire	TOP S 40/7		buc
14	Pompa circuit ACM	TOP S 30/4		buc
15	Pompa recirculare ACM	STAR RS 25/6		buc
16	Distribuție agent termic în CT (țevi, armături, izolații, fittinguri, aparate de control și măsură)	-		set
17	Alimentare cu apă rece a CT (țevi, armături, izolații, fittinguri, aparate de control și măsură, stație dedurizare, filtre)	-		set
18	Instalație electrică forță și iluminat	-		set

19	Suport̃i si dispozitive pentru fixare-sustinere conducte	-		set
20	Spālarea instalației	-		set
21	Efectuare proba de etanșeitate la presiune, proba de dilatare-contractare si de funcționare a instalației	-		

Notă

Pentru consultarea proiectului tehnic în detaliu cei interesați se vor adresa la registratura instituției, lucrarea având un număr mare de pagini pentru a fi anexată P.H.C.L.